

N° de l'art	Désignation de l'ouvrage	Unité	Prix HT Unitaire	Quantité	Montant HT
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>				
1.1	<b>Installation de chantier</b> Ce prix rémunère, forfaitairement pour l'ensemble du chantier et pendant toute sa durée la mise en place d'une installation de chantier comprenant : - La fourniture du matériel de signalisation en service et en réserve, la mise en place, la manutention, l'entretien, la surveillance et l'exploitation des différents dispositifs de signalisation imposés par la réglementation en vigueur et/ou la commune - les dispositifs mis en œuvre pour permettre et maintenir la circulation piétonne (largeur 1.50m au minimum) et automobile, pendant toute la durée du chantier, vers les habitations et établissements riverains, ainsi que vers toutes les concessions du cimetière dans de parfaites conditions de sécurité, de confort et de lisibilité (passerelles mobiles, robustes, barrières de chantier propres, ...) - les frais de clôture de l'ensemble du chantier - l'amenée et repliement des matériaux et matériels, - le nettoyage permanent du chantier et des voies environnantes empruntées par les engins de chantier - la remise en état des lieux après travaux, - l'arrosage permanent du chantier afin d'éviter toute création de poussières - toutes les DICT et autres formalités administratives 70% de ce prix étant appliqué après l'amenée et le montage des installations et du matériel - 30% du prix étant appliqué après démontage des installations et remise en état des lieux. - y compris toutes sujétions	Ens	- €	1	- €
<b>SOUS TOTAL 1</b>					- €
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
2.1	<b>Terrassement en pleine masse pour la mise à la côte des fonds de forme</b> Ce prix rémunère : - les travaux de terrassements en déblais pour la construction des fonds de forme, - le nivellement, le réglage et le compactage du fond de forme - le chargement et le transport des déblais en décharge, y compris droit de décharge. Sauf une partie qui servira pour remblayer - La fourniture et mise en oeuvre de terre végétale sur aux abords des caveaux après leur mise en oeuvre, et toutes sujétions	Ens	- €	1	- €
<b>SOUS TOTAL 2</b>					- €
<b>3</b>	<b>Fourniture et pose de cuves et plaques ciment avec inter-tombes, ouverture sur le dessus Plan A 9 à A 27</b>				
3.1	Fourniture et pose de 1 caveau communal de 3 places (Plan A27)	Ens	- €	1	- €
3.2	Fourniture et pose de 4 caveaux de 3 places (Plan A24 à A26)	Ens	- €	1	- €
3.3	Fourniture et pose de 15 caveaux de 2 places (Plan A9 à A23)	Ens	- €	1	- €
3.5	Fourniture et pose de 1 ossuaire (Plan X0)	Ens	- €	1	- €
<b>SOUS TOTAL 3</b>					- €
<i>A noter</i> : les prix du DPFPG comprendront l'ensemble des moyens de levage, les remises en état nécessaires après la mise en place des caveaux (bordures, enduits, allées de circulation .....					
<b>RECAPITULATIF</b>					
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>				- €
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				- €
<b>3</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DES CAVEAUX</b>				- €
<b>TOTAL HT</b>					- €
TVA 20%					- €
<b>TOTAL TTC</b>					- €